

ADENDA No. 1

**INVITACIÓN PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA
No. 017 DE 2014**

OBJETO:

DESMONTAR, SUMINISTRAR E INSTALAR DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICAS DE LA SEDE NORTE

Teniendo en cuenta las observaciones efectuadas los Interesados en el presente proceso, se hace necesario y oportuno modificar el Anexo No. 2 “Requerimientos técnicos mínimos” y el Anexo No. 3 “Oferta Económica” de la Invitación Pública de Menor Cuantía No. 017 de 2014 toda vez que han sido modificadas algunas especificaciones; Anexos quedarán de la siguiente manera.

**ANEXO No. 2
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS**

Suministro de los productos y/o servicios relacionados a continuación:

LABORATORIO CARBOQUIMICA	UND	CAT
AIRE PISO TECHO / ECOLOGICO DE: 5TR - R-410 - SEER : 10 - 3PH MARCA: CARRIER INCLUYE: FANCOIL Y MANEJADORA CUENTA CON 1AÑO DE GARANTIA EN EL EQUIPO	UND	1
RED DE TUBERIA 7/8 X 3/8 CON AISLANTE RUBATEX Y CINTA DE VINILO	M	20
MATERIALES DE DESAGUE	GLB	1
MANO DE OBRA Y MATERIALES ADICIONAL PARA INSTALACION	GLB	1

QUIMICA Y FARMACIA	UND	CAT
AIRE CENTRAL / ECOLOGICO DE: 5TR - R-410 - SEER : 16 - 3PH MARCA: CARRIER INCLUYE: CONDESADORA Y MANEJADORA CUENTA CON 1AÑO DE GARANTIA EN EL EQUIPO	UND	2
RED DE TUBERIA 7/8 X 1/2 CON AISLANTE RUBATEX Y CINTA DE VINILO	M	20
MATERIALES DE DESAGUE	GLB	1
MANO DE OBRA Y MATERIALES ADICIONAL PARA INSTALACION Y EMPALME	GLB	1

CIENCIAS HUMANAS	UND	CAT
AIRE PISO TECHO / CONVENCIONAL DE: 5TR - 22 SEER: 10	UND	1



CIENCIAS HUMANAS	UND	CAT
MARCA: CARRIER		
INCLUYE: FANCOIL Y MANEJADORA		
RED DE TUBERIA 7/8 X 3/8 CON AISLANTE RUBATEX Y CINTA DE VINILO	M	20
MATERIALES DE DESAGUE	GLB	1
MANO DE OBRA Y MATERIALES ADICIONAL PARA INSTALACION	GLB	1

SERVICIOS GENERAL	UND	CAT
AIRE PISO TECHO / CONVENCIONAL		
DE: 5TR - 22 SEER: 10	UND	1
MARCA: CARRIER		
INCLUYE: FANCOIL Y MANEJADORA		
RED DE TUBERIA 7/8 X 3/8 CON AISLANTE RUBATEX Y CINTA DE VINILO	M	30
MATERIALES DE DESAGUE	GLB	1
MANO DE OBRA Y MATERIALES ADICIONAL PARA INSTALACION	GLB	1

DEPARTAMENTO DE MATEMATICA	UND	CAT
AIRE MINI-SPLIT		
DE: 36.000BTU / R-22 / 1PH		
MARCA: CARRIER CIA	UND	1
INCLUYE: MANEJADORA Y CONDESADORA		
CUENTA CON 1AÑO DE GARANTIA		
RED DE TUBERIA 7/8 X 3/8 CON AISLANTE RUBATEX Y CINTA DE VINILO	M	10
MATERIALES DE DESAGUE	GLB	1
MANO DE OBRA Y MATERIALES ADICIONAL PARA INSTALACION	GLB	1

DUCTERIA / AMILCAR GUIDO	UND	CAT
CAMBIO DE DUCTERIA INCLUYENDO MATERIALES, INCLUYE DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA DUCTERIA EN LAMINA DE ICOPOR REFORZADO	M	324
DUCTERIA / RECTORIA Y PLANEACION	UND	CAT
CAMBIO DE DUCTERIA INCLUYENDO MATERIALES INCLUYE, INCLUYE DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA DUCTERIA EN LAMINA DE ICOPOR REFORZADO	MTR.	300

Obligaciones específicas del Contratista

1. Informar por escrito y concertar con el Supervisor del Contrato, o con quien éste delegue, el cronograma para trabajos objeto del contrato
2. Disponer de una línea telefónica fija, una línea celular y un correo electrónico para comunicación con la Universidad del Atlántico, por el plazo de ejecución del contrato.
3. Presentar Informe impreso y en medios magnéticos, al supervisor del contrato, en el que se detalle una relación de los trabajos realizados con referencia y modelo de los equipos.
4. Los demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.

**ANEXO No. 3
OFERTA ECONÓMICA**

LABORATORIO CARBOQUIMICA	UND	CAT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (incluido IVA)
AIRE PISO TECHO / ECOLOGICO DE: 5TR - R-410 - SEER : 10 - 3PH MARCA: CARRIER INCLUYE: FANCOIL Y MANEJADORA CUENTA CON 1AÑO DE GARANTIA EN EL EQUIPO	UND	1		
RED DE TUBERIA 7/8 X 3/8 CON AISLANTE RUBATEX Y CINTA DE VINILO	M	20		
MATERIALES DE DESAGUE	GLB	1		
MANO DE OBRA Y MATERIALES ADICIONAL PARA INSTALACION	GLB	1		
SUB TOTAL				

QUIMICA Y FARMACIA	UND	CAT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (incluido IVA)
AIRE CENTRAL / ECOLOGICO DE: 5TR - R-410 - SEER : 16 - 3PH MARCA: CARRIER INCLUYE: CONDESADORA Y MANEJADORA CUENTA CON 1AÑO DE GARANTIA EN EL EQUIPO	UND	2		
RED DE TUBERIA 7/8 X 1/2 CON AISLANTE RUBATEX Y CINTA DE VINILO	M	20		
MATERIALES DE DESAGUE	GLB	1		
MANO DE OBRA Y MATERIALES ADICIONAL PARA INSTALACION Y EMPALME	GLB	1		
SUB TOTAL				

CIENCIAS HUMANAS	UND	CAT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (incluido IVA)
AIRE PISO TECHO / CONVENCIONAL DE: 5TR - 22 SEER: 10 MARCA: CARRIER INCLUYE: FANCOIL Y MANEJADORA	UND	1		
RED DE TUBERIA 7/8 X 3/8 CON AISLANTE RUBATEX Y CINTA DE VINILO	M	20		
MATERIALES DE DESAGUE	GLB	1		
MANO DE OBRA Y MATERIALES ADICIONAL PARA INSTALACION	GLB	1		
SUB TOTAL				

SERVICIOS GENERALES	UND	CAT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (incluido IVA)
AIRE PISO TECHO / CONVENCIONAL DE: 5TR - 22 SEER: 10	UND	1		



SERVICIOS GENERALES	UND	CAT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (incluido IVA)
MARCA: CARRIER INCLUYE: FANCOIL Y MANEJADORA				
RED DE TUBERIA 7/8 X 3/8 CON AISLANTE RUBATEX Y CINTA DE VINILO	M	30		
MATERIALES DE DESAGUE	GLB	1		
MANO DE OBRA Y MATERIALES ADICIONAL PARA INSTALACION	GLB	1		
SUB TOTAL				

DEPARTAMENTO DE MATEMATICA	UND	CAT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (incluido IVA)
AIRE MINI-SPLIT DE: 36.000BTU / R-22 / 1PH MARCA: CARRIER CIA INCLUYE: MANEJADORA Y CONDESADORA CUENTA CON 1AÑO DE GARANTIA	UND	1		
RED DE TUBERIA 7/8 X 3/8 CON AISLANTE RUBATEX Y CINTA DE VINILO	M	10		
MATERIALES DE DESAGUE	GLB	1		
MANO DE OBRA Y MATERIALES ADICIONAL PARA INSTALACION	GLB	1		
SUB TOTAL				

DUCTERIA / AMILCAR GUIDO	UND	CAT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (incluido IVA)
CAMBIO DE DUCTERIA INCLUYENDO MATERIALES, INCLUYE DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA DUCTERIA EN LAMINA DE ICOPOR REFORZADO	M	324		
DUCTERIA / RECTORIA Y PLANEACION	UND	CAT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (incluido IVA)
CAMBIO DE DUCTERIA INCLUYENDO MATERIALES INCLUYE, INCLUYE DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA DUCTERIA EN LAMINA DE ICOPOR REFORZADO	MTR.	300		
SUB TOTAL				

ITEM	VALOR TOTAL (Incluido IVA)
LABORATORIO CARBOQUIMICA	
QUIMICA Y FARMACIA	
CIENCIAS HUMANAS	
SERVICIOS GENERALES	
DEPARTAMENTO DE MATEMATICA	
DUCTERIA / AMILCAR GUIDO y DUCTERIA / RECTORIA Y PLANEACION	
TOTAL	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

